

**OPERAIO QUALIFICATO
PROVA PRATICA**

PRIMA PROVA:

Prova installazione palo segnaletica - Punti massimi assegnati 10

Il candidato provveda alla messa in opera di palo per la segnaletica verticale, utilizzando l'elemento pozzetto come cassero. Il bloccaggio del sostegno e "piombatura" del sostegno stesso, deve essere realizzato con sabbia di cava, opportunamente bagnata e costipata durante la fase di posa. Il completamento dell'opera di bloccaggio del sostegno deve essere realizzato con controtubo da 160 mm e strato di sabbia con collare di calcestruzzo.

Tempo max 40 min.



SECONDA PROVA:

- Prova sostituzione filo decespugliatore - Punti massimi assegnati 10

- Il candidato provveda alla sostituzione del filo di un decespugliatore.
- Tempo max 10 min.

TERZA PROVA:

Prova guida automezzo - Punti massimi assegnati 10

Il candidato conduca il mezzo a disposizione percorrendo il percorso segnato tramite birilli, posizionare il rimorchio in retromarcia nella posizione indicata.

Tempo max 10 min.